

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน รื้อโครงสร้างหลังคาไม้ งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานขุดดิน) งานคอนกรีตโครงสร้าง งานโครงสร้างหลังคาและติดตั้งหลังคาเมทัลชีทลอนใหม่ งานฝ้าเพดาน งานพื้นผิว งานผนัง ประตู่ งานสุขภัณฑ์ เพอร์นิเจอร์ ครัวภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า รวมถึงงานทาสีอาคารใหม่

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 781,040.28 บาท

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบ ปร.4	จำนวน	14	แผ่น
5.2 แบบ ปร.5 ก	จำนวน	1	แผ่น
5.3 แบบ ปร.6	จำนวน	1	แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0433.2/ว481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตารางงาน Factor F ใหม่

**ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือน กรกฎาคม 2569 และราคาในท้องถิ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางเครือวัลย์ ไชยาโส	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวกัญนิษฐ์ สิริพัชรภรณ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
6.3 นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายณัฐสรณีย์ กิตติศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.5 นายอรรถชัย มะโน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	สังกัดเทศบาลตำบลเมืองปาน	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

☐ ประเภท โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ บริษัท โอเบลิสค์ สถาปนิก จำกัด☐ แบบเลขที่ OA.10@2568 รายการเลขที่ -☐ ประมาณการตามแบบ ปร. 4 ก จำนวน 14 แผ่น☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง/ปรับปรุง	597,673.92	1.3068	781,040.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์		781,040.28	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3327/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค.2569

(นางเครือวัลย์ ไชยาโส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวภคชนิษฐ์ สิริพัชรภรณ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐสรณ์ย์ กิตติศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

แบบเลขที่ OA.10@2568

รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	781,040.28	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	781,040.28	
	เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3327/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค.2569


(นางเครือวัลย์ ไชยาไส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวรัชนีษฐ์ สิริพัชรภรณ์)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


(นางสาวปาริชาติ จันทรแก้ว)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นายณัฐศรินทร์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายอรรถชัย มະโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสค์ สถาปนิก จำกัด

แบบเลขที่ OA.10@2568
จังหวัดลำปาง

18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. งานรื้อถอน									
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้	120.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,800.00	4,800.00	รื้อถอนกอง
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	120.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,400.00	2,400.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	80.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,000.00	2,000.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนผนังงบบา+โครงเคร่าเดิม	37.00	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	รื้อถอนกอง
	งานรื้อถอนเสา บันไดและอ่างล้างหน้าคอนกรีตเดิม	1.30	ลบ.ม.	-	-	600.00	780.00	780.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	63.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,520.00	2,520.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง	7.00	ชุด	-	-	80.00	560.00	560.00	รื้อถอนกอง
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	5.00	ชุด	-	-	50.00	250.00	250.00	รื้อถอนกอง
	งานรื้อถอนกระเบื้องผนัง	12.00	ตร.ม.	-	-	35.00	420.00	420.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	6.00	ตร.ม.	-	-	50.00	300.00	300.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อถอนกอง
	งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	15.00	ชุด	-	-	30.00	450.00	450.00	รื้อถอนทิ้ง
	งานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลเดิม	2.00	งาน	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	รื้อถอนทิ้ง
	รวมค่าจ้างรื้อถอน				-		19,005.00	19,005.00	



(นางเครือวัลย์ ไชยาไส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวกัญธิษฐ์ สิริพัชรารักษ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐสรณ์ย์ กิตติศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสก์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2. งานโครงสร้างวิศวกรรม									
2.1 งานขุดดิน									
1	งานขุดดิน	23.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,783.00	2,783.00	
2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต									
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	0.16	ลบ.ฟ.	233.33	37.33	-	-	37.33	
2	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	0.20	ตร.ม.	-	-	163.00	32.60	32.60	
3	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้ หลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)	0.05	ลบ.ฟ.	250.00	12.00	-	-	12.00	
4	ตะปู ขนาดต่างๆ (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	0.05	กก.	46.26	2.31	-	-	2.31	
2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง									
1	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 5นิ้ว 1.25ปอนด์	22.00	แผ่น	250.00	5,500.00	57.50	1,265.00	6,765.00	
2	โฟม EPS ขนาด 0.60x1.20ม.หนา 4นิ้ว 1.25ปอนด์	376.00	แผ่น	180.00	67,680.00	41.40	15,566.40	83,246.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	9.19	ลบ.ม.	2,046.73	18,809.45	421.00	3,868.99	22,678.44	



(นางเดวีวัลย์ ไชยไส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวกัญธิษฐ สิริพัชรกรณ)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐวัฒน์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.449 กก./ม.)	1.75	กก.	19.48	34.02	4.90	8.56	42.58	
2	ลวดผูกเหล็ก ขนาด A 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.05	กก.	33.65	1.76	-	-	1.76	
3	Wire Mesh Ø 4.0 mm @ 0.20 ม.	91.87	ตร.ม.	32.00	2,939.84	5.00	459.35	3,399.19	
	2.6 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
1	เหล็กกล่อง 75x45x15x2.3 มม. (นน. 2.97 กก./ม.)	389.07	กก.	27.13	10,555.47	10.00	3,890.70	14,446.17	
2	เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม. (4.53 กก./ม.)	394.11	กก.	25.81	10,171.98	10.00	3,941.10	14,113.08	
3	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	742.50	กก.	26.84	19,928.70	10.00	7,425.00	27,353.70	
4	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	225.50	กก.	26.84	6,052.42	10.00	2,255.00	8,307.42	
	*** เหล็กต่อหัวเสา 2C-100x50x20x3.2								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				141,725.29		41,495.70	183,220.99	

 (นางเครือวัลย์ ไชยาใส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 (นางสาวกัญญ์ สิริพัชราภรณ์)
 หัวหน้างานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 (นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐครันย์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 (นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3.	งานสถาปัตยกรรม										
3.1	งานหลังคา										
1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40มม.	124.00	ตร.ม.	144.00	17,856.00	72.00	8,928.00			26,784.00	
2	ครอบข้างเมทัลชีท หนา 0.40มม.	25.00	ม.	50.64	1,266.00	51.00	1,275.00			2,541.00	
3	ครอบสันเมทัลชีท หนา 0.40มม.	25.00	ม.	50.64	1,266.00	51.00	1,275.00			2,541.00	
4	รางเมทัลชีท หนา 0.40มม.	12.00	ม.	50.64	607.68	25.00	300.00			907.68	
5	เชิงชายสำเร็จรูป ไม้ตกแต่ง C-channel สูง 22 ซม. หนา 1.2 มม.	65.00	ม.	175.33	11,396.45	45.00	2,925.00			14,321.45	
6	รางระบายน้ำสังกะสี	12.00	ม.	300.00	3,600.00	-	-			3,600.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน										
1	ฝ้าเพดานภายใน ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	77.71	ตร.ม.	175.08	13,605.47	77.00	5,983.67			19,589.14	
2	ฝ้าสกรูทอร์เนดอสซี่ รุ่นเซาเวร์ 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	33.00	ตร.ม.	91.67	3,025.00	97.00	3,201.00			6,226.00	



(นางเครือวัลย์ ไชยาโล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวรัชนิษฐ์ สิริพัชรภรณ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐวัฒน์ กิตติศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานพื้น								
1	F1 พื้นขัดมัน	82.95	ตร.ม.	98.47	8,168.09	82.00	6,801.90	14,969.99	
2	F2 พื้นขัดมัน	2.26	ตร.ม.	98.47	222.54	82.00	185.32	407.86	
3	F3 พื้นผิวขัดหยาบ	10.92	ตร.ม.	-	-	30.00	327.60	327.60	
	3.4 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	73.56	ตร.ม.	188.59	13,872.68	104.00	7,650.24	21,522.92	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	50.46	ตร.ม.	388.84	19,620.09	195.00	9,839.31	29,459.40	
3	ผนัง 3 ขีดมัน	15.61	ตร.ม.	119.90	1,871.64	92.00	1,436.12	3,307.76	
4	ผนัง 4 ยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. (สองด้าน)	57.16	ตร.ม.	517.63	29,587.73	116.00	6,630.56	36,218.29	
5	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน อาคาร	54.55	ตร.ม.	90.89	4,958.05	96.00	5,236.80	10,194.85	
6	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก อาคาร	83.62	ตร.ม.	98.47	8,234.06	96.00	8,027.52	16,261.58	
7	งานบัวคอนกรีต ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	40.20	ม.	90.00	3,618.00	40.00	1,608.00	5,226.00	
8	ทาสีบัวคอนกรีตทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก	12.06	ตร.ม.	37.00	446.22	35.00	422.10	868.32	

(นางเสาวฤทธิ์ ไชยไส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเสาวฤทธิ์ ไชยไส)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวกตติยา สิริพิชราภรณ์)
 เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

(นายณัฐกร ศรีบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.5 งานประตู								
1	ประตู 1 บาน UPVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	9.00	ชุด	1,738.31	15,644.79	-	-	15,644.79	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.80x2.00 เมตร	14.40	ตร.ม.	-	-	75.00	1,080.00	1,080.00	
	วงกบประตู 1 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	9.00	ชุด	504.67	4,542.03	-	-	4,542.03	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	16.61	ตร.ม.	-	-	100.00	1,660.50	1,660.50	
	ลูกบิดประตู 1	9.00	ชุด	205.61	1,850.49	-	-	1,850.49	
	บานพับประตู 3/4"	27.00	ตัว	67.91	1,833.57	-	-	1,833.57	
2	ประตู 2 บานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 2.40x2.05 เมตร	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
3	ประตู 3 บาน UPVC ขนาด 0.60x2.00 เมตร	2.00	ชุด	1,380.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.80x2.00 เมตร	10.80	ตร.ม.	-	-	75.00	810.00	810.00	
	วงกบประตู 1 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	2.00	ชุด	1,120.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.70x2.05 เมตร	12.92	ตร.ม.	-	-	100.00	1,291.50	1,291.50	
	ลูกบิดประตู 1	2.00	ชุด	205.61	411.22	-	-	411.22	
	บานพับประตู 3/4"	6.00	ตัว	67.91	407.46	-	-	407.46	

(นางศรีอวลัย ไชยไส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกัญชวิษฐ์ สิริพัชรภรณ์)
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นางสาวปาริชาติ จันทรรักษ์)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

o/c

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำณวนราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.6 งานหน้าต่าง								
1	น1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.20x1.30 เมตร	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
2	น2 หน้าต่างบานช่องแสงติดตาย ขนาด 1.55x1.80 เมตร	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
3	น3 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.55x2.00 เมตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
3	4 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x0.65 เมตร	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	3.7 งานสุขภัณฑ์								
1	ชักโครก สองชั้น พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,420.56	4,841.12	450.00	900.00	5,741.12	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	1,420.56	1,420.56	450.00	450.00	1,870.56	
3	ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	1,039.38	1,039.38	-	-	1,039.38	
4	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	406.54	406.54	-	-	406.54	
5	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	214.95	429.90	70.00	140.00	569.90	
6	กระจกเงาแบบติดผนัง	1.00	ที่	306.54	306.54	70.00	70.00	376.54	
7	สวิตช์ปลาลว Stop Valve 1 ทาง	1.00	ตัว	147.66	147.66	35.00	35.00	182.66	
8	สวิตช์ปลาลว Stop Valve 2 ทาง	2.00	ตัว	138.32	276.64	35.00	70.00	346.64	

(นางสาวกัญชวิษฐ์ สิริพัชรารักษ์)

(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางศรีอวลัย ไชยาไส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

OK

(นายณัฐสรณ์ย์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.8 งานทาสี									
1	งานทาสีปูนใหม่ สีนํ้าอะคริลิก 100% ทากายนอก มอก.2321-2549	111.35	ตร.ม.	37.00	4,119.95	35.00	3,897.25	8,017.20	
	(สีรองพื้นปูนใหม่เหมือนกันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								
2	งานทาสีปูนใหม่ สีนํ้าอะคริลิก 100% ทากายใน มอก.2321-2549	184.23	ตร.ม.	37.00	6,816.51	35.00	6,448.05	13,264.56	
	(สีรองพื้นปูนใหม่เหมือนกันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								
3	งานทาสีฝ้าเพดาน สีนํ้าอะคริลิก 100% มอก.2321-2549	110.71	ตร.ม.	31.00	3,432.01	31.00	3,432.01	6,864.02	
	(สีรองพื้นปูนใหม่เหมือนกันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								
4	งานทาสีโลหะเหล็ก สีนํ้ามันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL	120.87	ตร.ม.	62.00	7,493.66	36.00	4,351.16	11,844.82	
	(ทากายในภายนอกทั่วไป, โครงสร้างหลังคา)								
	(สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว + สีนํ้ามันทับหน้า ENAMEL 2 เทียว)								
3.9 งานเบ็ดเตล็ด									
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ขนาดยาว 0.80 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	0.50	ลบ.ฟ.	233.33	115.73	0.00	-	115.73	
2	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	0.62	ตร.ม.	0.00	-	163.00	101.06	101.06	
3	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้)	0.19	ลบ.ฟ.	250.00	46.50	0.00	-	46.50	

(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวกัญธิษฐ สิริพัชรภรณ์)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นางเครือวัลย์ ไชยาโส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

(นายณัฐสรันย์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสก์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.9	งานเปิดตัด								
4	ตะปู ขนาดต่างๆ (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	0.16	กก.	46.26	7.17	0.00	-	7.17	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. Cube	0.02	ลบ.ม.	2,046.73	49.12	419.00	10.06	59.18	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	2.50	กก.	19.48	48.60	4.90	12.23	60.83	
7	ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ต้น)	0.07	กก.	33.65	2.52	0.00	-	2.52	
8	ผิวคอนกรีตอัดมัน	0.38	ตร.ม.	98.47	37.42	87.00	33.06	70.48	
9	ป้ายหน้าห้องกิจกรรม	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
10	ป้ายอาคาร	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	390.00	390.00	2,090.00	
					245,048.79		97,515.01	342,563.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม								



(นางเครือวัลย์ ไชยาไส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวกชณิษฐ์ สิริพัชรารักษ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐธรันย์ กิตติศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสก์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	งานระบบไฟฟ้า								
1	PANEL BOARD								
	คอนซูมเมอร์ SQD 10ช่อง เมนต์กันดูด 2p50A ลูกเซอร์กิต 7 ตัว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
2	LIGHTING FIXTURE								
	โคมไฟ LED PANEL 60x120ซม. 40W	3.00	ชุด	839.25	2,517.75	135.00	405.00	2,922.75	
	โคมดาวไลท์กลมขอบขาว 6"	21.00	ชุด	425.00	8,925.00	115.00	2,415.00	11,340.00	
3	CONDUIT								
	PVC. DIA. 3/4"	21.00	ม.	20.56	431.78	24.00	504.00	935.78	
	PVC. DIA. 1/2"	65.00	ม.	37.38	2,429.91	20.00	1,300.00	3,729.91	
	PVC. DIA. 3/8"	65.00	ม.	10.28	668.22	26.00	1,690.00	2,358.22	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	352.99	352.99	105.90	105.90	458.89	



(นางเครือวัลย์ ไชยโส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวรัชชนิษฐ์ สิริพัชรารักษ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐกรันย์ กิตติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ OA.10@2568

18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	4. งานระบบไฟฟ้า CABLE AND WIRE IEC01. # 2.5 SQ.MM รวมสายกราวด์ IEC01. # 1.5 SQ.MM ACCESSORIES	170.00 341.00 1.00	ม. ม. เหมา	15.23 8.94 563.96	2,589.72 3,049.88 563.96	7.00 7.00 169.19	1,190.00 2,387.00 169.19	3,779.72 5,436.88 733.15	
5	5 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	13.00	ชุด	170.00	2,210.00	90.00	1,170.00	3,380.00	
6	6 EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM ชุดไฟเตือนฉุกเฉินแบบมีเสียงและมีไฟกระพริบ	4.00	ชุด	690.00	2,760.00	160.00	640.00	3,400.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า				32,999.21		13,476.09	46,475.29	



(นางสาวกชณิษฐ์ สิริพัชรภรณ์)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน



(นางสาวปาริชาติ จันทรแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐศรินทร์ กิตติศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนำชมราคาากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	งานระบบประปา								
1.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 13.5								
	ท่อขนาด Ø3/4"	6.50	ม.	20.00	130.00	30.00	195.00	325.00	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	52.00	52.00	15.60	15.60	67.60	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	13.00	13.00	3.90	3.90	16.90	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	65.00	65.00	19.50	19.50	84.50	
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
2.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 8.5								
	ท่อขนาด Ø6"	1.00	ม.	408.00	408.00	200.00	200.00	608.00	
	ขนาดท่อ Ø4"	4.50	ม.	192.00	864.00	120.00	540.00	1,404.00	
	ขนาดท่อ Ø2"	4.50	ม.	55.00	247.50	40.00	180.00	427.50	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	607.80	607.80	182.34	182.34	790.14	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	151.95	151.95	45.59	45.59	197.54	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	759.75	759.75	227.93	227.93	987.68	

(นางเนติวัลย์ ไชยาไส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวกัตติณิษฐ์ สิริพิชราภรณ์)
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นางสาวปาริชาติ จันทร์แก้ว)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐฐธรันย์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสต์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ OA.10@2568

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
2.2	Floor cleanout PVC ฝาทองเหลือง ขนาด Ø4"	1.00	ตัว	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
2.3	Floor drain ชนิดมีถ้วยดักกลิ่น ขนาด Ø2"	2.00	ตัว	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				4,499.00		1,909.85	6,408.85	


 (นางศรีวัลย์ ไชยโกส)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นางสาวกศบิษฐ์ สิริพัชรภรณ์)
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


 (นางสาวปาริชาติ จินทร์แก้ว)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 (นายณัฐสรณ์ย์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน