

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน รื้อโครงสร้าง คสล.พร้อมชนทั้ง รื้อโครงสร้างหลังคา เหล็ก งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมห้องน้ำ ประตุพร้อมวงกบบางส่วน ระบบ CCTV ระบบ LAN ระบบดวงโคมไฟ งานโครงสร้าง วิศวกรรม (งานขุดดิน) งานโครงสร้างคอนกรีต งานโครงสร้างหลังคาและติดตั้งหลังคาเมทัลชีทลอนใหม่ งานฝ้าเพดาน งานพื้นผิว งานผนัง ประตุ งานสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า รวมถึงงานทาสีอาคารใหม่

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 2,987,363.25 บาท

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบ ปร.4	จำนวน	14	แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์)	จำนวน	-	แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 ก	จำนวน	1	แผ่น
5.4 แบบ ปร.5 ข	จำนวน	1	แผ่น
5.5 สรุปรงานครุภัณฑ์	จำนวน	2	แผ่น
5.6 แบบ ปร.6	จำนวน	1	แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดย คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0433.2/ว481 ลง วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อม ตารางงาน Factor F ใหม่

**ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือน กรกฎาคม 2569 และราคาในท้องถิ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวกาญจนา พรหมเสน	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นายณัฐสรันย์ กิตติศรี	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นางสาวจริญญา เต็มบุญ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายอรรถชัย มะโน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
		สังกัดเทศบาลตำบลเมืองปาน	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โรงพยาบาลเมืองปาน

☐ ประเภท โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ บริษัท โอเบลิสค์ สถาปนิก จำกัด

☐ แบบเลขที่ OA รายการเลขที่ -

☐ ประมาณการตามแบบ ปร. 4 ก จำนวน 14 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง/ปรับปรุง	2,145,475.33	1.3033	2,796,198.00	
2	งานครุภัณฑ์	178,659.11	1.0700	191,165.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์			2,987,363.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1841/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย.2569


 (นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 (นายณัฐกรณัย กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นางสาวจรินญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 (นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

แบบเลขที่ OA รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	2,987,363.25	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	2,987,363.25	
	สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1841/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย.2569


(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจรินญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐสรณย์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน
(นายอรรถชัย มະโน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำวนราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. พร้อมขบทิ้ง	0.60	ลบ.ม.	-	-	615.00	368.08	368.08	รื้อขบไป
2	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	42.00	ตร.ม.	-	-	51.00	2,142.00	2,142.00	รื้อขบกอง
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	652.92	ตร.ม.	-	-	21.00	13,711.24	13,711.24	รื้อขบกอง
4	งานรื้อถอนปริมาณผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	28.25	ตร.ม.	-	-	41.00	1,158.25	1,158.25	รื้อขบไป
5	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	รื้อขบกอง
6	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	101.13	ตร.ม.	-	-	103.00	10,415.88	10,415.88	รื้อขบกอง
7	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	38.87	ตร.ม.	-	-	103.00	4,003.61	4,003.61	รื้อขบกอง
8	งานรื้อถอนราวระเบียงเดิม	1.40	ม.	-	-	25.00	35.00	35.00	รื้อขบกอง
9	งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	0.00	ชุด	-	-	31.00	-	-	รื้อขบไป
10	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง	5.20	ม.	-	-	185.00	962.00	962.00	รื้อขบไป
11	งานรื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำเดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	36.00	4,320.00	4,320.00	รื้อขบไป
12	งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำเดิม	35.70	ตร.ม.	-	-	51.00	1,820.70	1,820.70	รื้อขบไป
13	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม	14.00	ชุด	-	-	140.00	1,960.00	1,960.00	รื้อขบไป
14	งานรื้อถอนระบบ CCTV พร้อมกล้อง 16 ชุด	1.00	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	รื้อขบไป
15	งานรื้อถอนระบบ LAN	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อขบไป
	รวมค่างานรื้อถอน				-		50,036.75	50,036.75	

(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2. งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานขุดดิน								
1	ขุดดินฐานราก แล้วถมคืน	8.32	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,006.72	1,006.72	
2	ทรายถมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	200.00	-	121.00	-	-	
3	ทรายรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	380.00	380.00	121.00	121.00	501.00	
4	คอนกรีตหยาบรองฐานราก	1.00	ตร.ม.	1,971.96	1,971.96	427.00	427.00	2,398.96	
5	ระบบปลวก	13.34	ตร.ม.	50.00	666.75	-	-	666.75	
	2.2 งานเสาเข็ม								
	2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
1	ไม้แบบทัวไป (ใช้ 80%)	26.53	ลบ.ฟ.	233.33	6,191.27	-	-	6,191.27	
2	ค่าแรงไม้แบบทัวไป	33.17	ตร.ม.	-	-	163.00	5,406.38	5,406.38	
3	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้ หลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)	7.96	ลบ.ฟ.	250.00	1,990.08	-	-	1,990.08	
4	ตะปู ขนาดต่างๆ (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	8.29	กก.	46.26	383.59	-	-	383.59	
	2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	5.00	ลบ.ม.	2,046.73	10,233.65	421.00	2,105.00	12,338.65	


(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวจริญญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นางสาวปริมปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐศรัณย์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มະโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	30.86	กก.	21.27	656.35	4.90	151.20	807.55	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (0.449 กก./ม.)	29.94	กก.	19.48	583.23	4.90	146.71	729.94	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	313.46	กก.	20.75	6,504.38	3.90	1,222.51	7,726.89	
4	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	11.23	กก.	33.65	377.82	-	-	377.82	
5	Wire Mesh Φ 4.0 mm @ 0.20 ม.	-	ตร.ม.	32.00	-	6.00	-	-	
	2.6 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
1	เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (ขน. 3.44 กก./ม.)	2,586.88	กก.	27.13	70,182.05	12.00	31,042.56	101,224.61	
2	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (2.99 กก./ม.)	532.22	กก.	25.52	13,582.25	12.00	6,386.64	19,968.89	
3	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (4.61 กก./ม.)	5,112.49	กก.	25.37	129,703.87	12.00	61,349.88	191,053.75	
4	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.)		กก.	27.25	-	12.00	-	-	
5	แปเหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม. (5.58 กก./ม.)	4,971.78	กก.	28.36	140,999.68	12.00	59,661.36	200,661.04	
6	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. (8.83 กก./ม.)	927.15	กก.	24.72	22,919.15	12.00	11,125.80	34,044.95	
7	เพลทเหล็ก 150x150x9 มม. (1.62 กก./ม.)	77.76	กก.	57.69	4,485.98	12.00	933.12	5,419.10	
8	J Bolt ขนาด 12 มม.	48.00	ตัว	68.22	3,274.56	-	-	3,274.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				415,086.63		181,085.88	596,172.51	

 (นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 (นางสาวจริญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 (นางสาวปริมรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่
OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3. งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา								
1	หลังคาเมทัลชีสลอน ทน 0.40 มม.	1,099.42	ตร.ม.	144.00	158,316.48	72.00	79,158.24	237,474.72	
2	ครอบข้างเมทัลชีส ทน 0.40 มม.	128.30	ม.	50.64	6,497.11	51.00	6,543.30	13,040.41	
3	ครอบปิดผนังเมทัลชีส ทน 0.40 มม.	40.90	ม.	103.54	4,234.79	51.00	2,085.90	6,320.69	
4	แผ่นเมทัลชีสแฟลชซิงกันน้ำยี่ห้อ Louver ทน 0.40 มม.	112.80	ม.	112.15	12,650.52	25.00	2,820.00	15,470.52	
5	LOUVER ระบายอากาศขนาด 240 มม.	554.00	ม.	75.00	41,550.00	51.00	28,254.00	69,804.00	
	3.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานภายใน ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.	377.21	ตร.ม.	175.08	66,041.93	77.00	29,045.17	95,087.10	
	ชนิดธรรมดา ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
2	ฝ้าเพดานห้องน้ำ ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.	49.76	ตร.ม.	206.58	10,279.42	77.00	3,831.52	14,110.94	
	ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
3	ฝ้าสามารถทอร์คอสซี่ ระบุเจาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	-	ตร.ม.	91.67	-	77.00	-	-	
4	ฉนวนกันความร้อนหนา 75 มม.	22.34	ตร.ม.	147.58	3,296.94	20.00	446.80	3,743.74	
	3.3 งานพื้น								
1	F1 พื้นกระเบื้องยางม้วน หนา 2 มม.	278.00	ตร.ม.	338.00	93,964.00	103.00	28,634.00	122,598.00	
2	F2 พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 30x30 ซม.	90.29	ตร.ม.	312.65	28,229.17	161.00	14,536.69	42,765.86	


(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นางสาวปริมาปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำวนราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 อำเภอเมืองปาน
 แบบเลขที่
 OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.4 งานผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	36.04	ตร.ม.	188.59	6,795.84	104.00	3,747.64	10,543.48	
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	0.98	ตร.ม.	388.84	381.06	195.00	191.10	572.16	
3	ผนัง 2 กรงกระเบื้องขนาด 30x30 ซม.	171.52	ตร.ม.	269.00	46,137.54	178.00	30,529.67	76,667.21	
4	ผนัง 4 โครงเคร่าไม้ HMR 9มม. ผิวลาไม้เนทหลายไม้	0.78	ตร.ม.	1,200.00	936.00	-	-	936.00	
5	ผนัง 5 ผนังโครงเคร่าโลหะ ยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. (สองด้าน)	6.60	ตร.ม.	517.63	3,416.36	116.00	765.60	4,181.96	
6	ผนัง 5 ด้านในผิวลาไม้เนทหลายไม้	6.60	ตร.ม.	350.00	2,310.00	80.00	528.00	2,838.00	
7	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน อาคาร	36.04	ตร.ม.	90.89	3,275.68	96.00	3,459.84	6,735.52	
8	งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก อาคาร	6.15	ตร.ม.	98.47	605.59	96.00	590.40	1,195.99	
	3.5 งานประตู								
1	ประตู 1 บาน UPVC ภายใน ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.00	ชุด	3,074.77	3,074.77	-	-	3,074.77	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.80	ตร.ม.	-	-	77.00	138.60	138.60	
	วงกบ UPVC ประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	1.00	ชุด	1,177.57	1,177.57	-	-	1,177.57	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	1.00	ตร.ม.	-	-	103.00	103.00	103.00	
	ลูกบิดประตู 1	1.00	ชุด	205.61	205.61	-	-	205.61	
	บานพับประตู 3/4"	3.00	ตัว	67.91	203.73	36.00	108.00	311.73	

(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปฐิมาปรัชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเอสเอส สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานประตู								
2	ประตู 2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน หน้าต่างติดตาย บานเลื่อนช่องบน 3.03 X 2.51 m	4.00	ชุด	15,500.00	62,000.00	-	-	62,000.00	
3	ประตู 3 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน และบานเลื่อนช่องบน 6.15 X 2.51 m	2.00	ชุด	29,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
4	ประตู 4 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน และหน้าต่างติดตายและบานเลื่อนช่องบน 3.81 X 2.51 m	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	ประตู 5 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน และหน้าต่างติดตายและบานเลื่อนช่องบน 3.05 X 2.05 m	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	เหล็กดัดหน้าต่าง 1.3 X 1.51	1.95	ตร.ม.	1,200.00	2,340.00	1.00	1.95	2,341.95	
6	ประตู 6 บาน UPVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	5.00	ชุด	2,680.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	ค่าแรงติดตั้งประตู 1 ขนาด 0.80x2.00 เมตร	8.00	ตร.ม.	-	-	77.00	616.00	616.00	
	วงกบ UPVC ประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	5.00	ชุด	1,177.57	5,887.85	-	-	5,887.85	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู 1 ขนาด 0.90x2.05 เมตร	8.00	ตร.ม.	-	-	103.00	824.00	824.00	
	ลูกบิดประตู 1	5.00	ชุด	205.61	1,028.04	-	-	1,028.04	
	บานพับประตู 3/4"	15.00	ตัว	67.91	1,018.65	20.37	305.60	1,324.25	

(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปรีมปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิคส์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.5 งานประตูดู								
7	ประตู 7 ชุดประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน และหน้าต่างติดตายและบานเลื่อนช่องบน 2.97 X 2.51 m	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	ประตู 8 ชุดประตูโครงเหล็กกรู เมทัลชีท 1.00 X 2.00 m	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
9	ประตู 9 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 1.26 X 2.00 m	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
10	ประตู 10 ประตูบานเฟี้ยมพลาสติกเดิม 1.77 X 2.50 m	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3.6 งานหน้าต่าง								
1	น1 หน้าต่างกระจกติดตาย วางเหลี่ยม อลูมิเนียม ขนาด 0.5X0.9 เมตร	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.61 X 0.83 เมตร	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	3.7 งานสุขภัณฑ์								
1	ชักโครก สองชั้น พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	2,420.56	29,046.72	461.00	5,532.00	34,578.72	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	1,420.56	1,420.56	461.00	461.00	1,881.56	
3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	11.00	ชุด	614.02	6,754.22	461.00	5,071.00	11,825.22	
4	ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	1,039.38	5,196.90	-	-	5,196.90	
5	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	406.54	2,032.70	-	-	2,032.70	

(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปริมาพร ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำขอรวมราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

แบบเลขที่ 9 / 14
 จัหวัดลำปาง
 อำเภอเมืองปาน
 วันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7 งานสุขภัณฑ์									
6	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	5.00	ชุด	214.95		36.00	180.00	1,254.75	
7	ตะแกรงดักกลิ่นสี่เหลี่ยม	5.00	ชุด	307.48		77.00	385.00	1,922.40	
8	กระจกเงาแบบติดผนัง	5.00	ที่	306.54		72.00	360.00	1,892.70	
9	ส้วอปาลว Stop Valve 1 ทาง	5.00	ตัว	147.66		35.00	175.00	913.30	
10	ส้วอปาลว Stop Valve 2 ทาง	5.00	ตัว	138.32		35.00	175.00	866.60	
11	ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	4.00	ชุด	362.62		72.00	288.00	1,738.48	
12	ชุดฝักบัวกันแรง พร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	1,662.62		72.00	72.00	1,734.62	มินิ
13	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	5.00	ชุด	392.52		72.00	360.00	2,322.60	
14	ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	5.00	ชุด	177.57		72.00	360.00	1,247.85	
3.8 งานทาสี									
1	งานทาสีปูนใหม่ สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549	6.15	ตร.ม.	37.00		35.00	215.25	442.80	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								
2	งานทาสีปูนเก่า สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549	194.00	ตร.ม.	43.00		35.00	6,790.00	15,132.00	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								
3	งานทาสีปูนใหม่ สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549	186.05	ตร.ม.	31.00		31.00	5,767.70	11,535.40	
	(สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)								



(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่
OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.8 งานทาสี								
4	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100% มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 + สีทับหน้า 2 เทียว)	442.16	ตร.ม.	31.00	13,706.96	31.00	13,706.96	27,413.92	
5	งานทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL (ทาสีภายในภายนอกทั่วไป, โครงสร้างหลังคา) (สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว + สีน้ำมันทับหน้า ENAMEL 2 เทียว)	307.35	ตร.ม.	62.00	19,055.71	36.00	11,064.61	30,120.32	
	3.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	เฟอร์นิเจอร์ ตู้สูง F01	1.00	ชุด	91822	91,822.00		-	91,822.00	มีไม้
2	โต๊ะแคน์เตอร์ F02	1.00	ชุด	22429	22,429.00		-	22,429.00	มีไม้
3	ตู้เก็บของสูง F03	1.00	ชุด	43925	43,925.00		-	43,925.00	มีไม้
4	เคาน์เตอร์ตกแต่ง F04		ชุด	28037	-		-	-	มีไม้
5	เฟอร์นิเจอร์ ตู้สูง F05	1.00	ชุด	42990	42,990.00		-	42,990.00	มีไม้
6	เฟอร์นิเจอร์ ตู้สูง F06	1.00	ชุด	31588	31,588.00		-	31,588.00	ห้องเก็บของ
7	เฟอร์นิเจอร์ ตู้สูง F07	1.00	ชุด	23364	23,364.00		-	23,364.00	ห้องเก็บของ
8	เฟอร์นิเจอร์ ตู้สูง F08		ชุด	31588	-		-	-	ห้องพยาบาล

(นางสาวกัญญา พรหมแสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ.บุญ
(นางสาวจริยา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ป.ณ.พ.
(นางสาวปริมปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐสรณ์ย์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

dk
(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่
OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.9 งานเบ็ดเตล็ด								
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ขนาดยาว 2.00 เมตร								
1	ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	1.17	ลบ.ฟ.	233.33	272.53	0.00	-	272.53	
2	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	1.46	ตร.ม.	0.00	-	163.00	237.98	237.98	
3	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้)	0.44	ลบ.ฟ.	250.00	109.50	0.00	-	109.50	
4	ตะปู ขนาดต่างๆ (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	0.37	กก.	46.26	16.88	0.00	-	16.88	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. Cube	1.00	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	421.00	421.00	2,467.73	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	7.98	กก.	19.48	155.53	4.90	39.12	194.65	
7	ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	0.24	กก.	33.65	8.06	0.00	-	8.06	
8	หินสิ่งเคราะห์สีขาวหนา 18มม.	1.20	ตร.ม.	4,600.00	5,520.00	800.00	960.00	6,480.00	
9	ขอบหินสังเคราะห์สีขาวสูง 10ซม.	2.00	ม.	460.00	920.00	100.00	200.00	1,120.00	
10	ปิดข้างโครงไม้จริงปิดผิวทับด้วยลามิเนตลายไม้	1.25	ตร.ม.	650.00	812.50	150.00	187.50	1,000.00	
	ที่ทิ้งขยะ								
1	เหล็กกล่อง 25x25x1.8 มม. (0.93กก./ม.)	15.40	กก.	30.02	462.31	12.00	184.80	647.11	
2	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (4.61 กก./ม.)	106.03	กก.	21.89	2,320.88	12.00	1,272.36	3,593.24	
3	ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42	3.30	ตร.ม.	319.00	1,052.70	6.00	19.80	1,072.50	
4	งานทาสีโลหะเหล็ก สีนํ้ามันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL	9.01	ตร.ม.	62.00	558.62	36.00	324.36	882.98	
	(ทาสีในภายนอกทั่วไป, โครงสร้างหลังคา)								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				1,097,818.19		294,075.45	1,391,893.64	


(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน


(นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสก์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4. งานระบบไฟฟ้า								
1	LIGHTING FIXTURE								
	โคมไฟ LED PANEL 60x120ซม. 40W	20.00	ชุด	1,500.00	30,000.00	135.00	2,700.00	32,700.00	
	โคมไฟ LED PANEL 60x60ซม. 40W	1.00	ชุด	700.00	700.00	135.00	135.00	835.00	
	ดาวไนท์ 15W 6 นิ้ว	12.00	ชุด	299.00	3,588.00	115.00	1,380.00	4,968.00	
2	CONDUIT								
	IMC. DIA. 1/2"	38.00	ม.	67.91	2,580.69	26.00	988.00	3,568.69	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	258.07	258.07	77.42	77.42	335.49	
3	CABLE AND WIRE								
	IEC01. # 1.5 SQ.MM	38.00	ม.	8.94	339.87	7.00	266.00	605.87	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	33.99	33.99	10.20	10.20	44.18	
4	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	SINGLE POLE SWITCH WITH COVER	13.00	ชุด	57.00	741.00	80.00	1,040.00	1,781.00	
	DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	28.00	ชุด	170.00	4,760.00	90.00	2,520.00	7,280.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า				43,001.61		9,116.62	52,118.23	

(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กัญญา
 (นางสาวจริญญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปานพ
 (นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

dk
 (นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	5. งานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	งานระบบ CCTV และกล้อง								
	สาย LAN	350.00	ม.	27.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	CONDUIT PVC และอุปกรณ์	350.00	ม.	20.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งระบบ พร้อมกล้อง CCTV	1.00	เหมา	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานระบบ LAN + NETWORK								
	CAT 6	350.00	ม.	27.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	เต้ารับ	6.00	ชุด	260.00	1,560.00			1,560.00	
	งานท่อ	350.00	ม.	20.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งระบบ	1.00	เหมา	-	-	5,403.00	5,403.00	5,403.00	
	รวมค่างานระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้				34,460.00		13,403.00	47,863.00	

(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จันท (นางสาวจริญญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปานพ (นางสาวปรีมปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

dk (นายอรรถชัย มะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 คำนวณราคากลางโดย บริษัท โอเนลิสต์ สถาปนิก จำกัด

จังหวัดลำปาง
 อำเภอเมืองปาน
 แบบเลขที่
 OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	งานระบบประปา								
1.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 13.5								
	ท่อขนาด Ø1/2"	18.00	ม.	13.35	240.30	30.00	540.00	780.30	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	96.12	96.12	28.84	28.84	124.96	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	120.15	120.15	36.05	36.05	156.20	
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
2.1	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 8.5								
	ขนาดท่อ Ø4"	10.00	ม.	181.80	1,818.00	120.00	1,200.00	3,018.00	
	ขนาดท่อ Ø2"	6.00	ม.	51.33	307.98	40.00	240.00	547.98	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	เหมา	850.39	850.39	255.12	255.12	1,105.51	
	อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.00	เหมา	212.60	212.60	63.78	63.78	276.38	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,062.99	1,062.99	318.90	318.90	1,381.89	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				4,708.53		2,682.68	7,391.21	


 (นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นางสาวจิรณญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 (นางสาวปริมาปรัชญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


 (นายณัฐธรันย์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ประมาณราคาแบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน

แบบเลขที่ OA

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน

แบบ ปร.4 ข ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	178,659.11	7%	191,165.25	
รวมค่างานครุภัณฑ์				191,165.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1841/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย.2569


(นางสาวกัญญา พรหมเสน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวจรินญา เต็มบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นางสาวปริมปรัชญ์ ใจบุญ)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นายณัฐศรัณย์ กิตติศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายอรรถชัย มะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองปาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 ดำเนินราคากลางโดย บริษัท โอเบลิสส์ สถาปนิก จำกัด

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ OA

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	พัดลมดูดอากาศ (ผ้าเพดาน ต่อท่อ) 158 CFM	16.00	ชุด	7,196.26	115,140.19	-	-	115,140.19	
2	พัดลมดูดอากาศ (ผ้าเพดานต่อท่อ) 70CFM	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
3	ชุดกลั่นวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก 4 ch . กลั่นวงจรปิดจำนวน 1 ตัว	1.00	ชุด	7,943.93	7,943.93	-	-	7,943.93	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 Mp มุมมองกล้อง 2.8 มม. HDD 1TB								
	ครุภัณฑ์งานระบบ CCTV และกล้อง								
1	เครื่องบันทึก 16 CH	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
2	HDD 6 TB	1.00	ชุด	9,075.00	9,075.00	-	-	9,075.00	
3	RACK 9U	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ครุภัณฑ์งานระบบ LAN + NETWORK								
1	RACK 9U	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	24 Port Manage Switch	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3	ACCESS POINT WIFI 7	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม				178,659.11		-	178,659.11	

(นางสาวกาญจนา พรหมแสน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวจริญา เต็มบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นางสาวปรีมปริญญ์ ใจบุญ)
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายณัฐเศรษฐ์ กิตติศรี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายอรรถชัย มะโน)
 นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน